

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОСУ-2»

Посулихин А. А.

«21» 04 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс работ по благоустройству территории жилого дома на объекте:

Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)

1.	Наименование объекта:	Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)
2.	Местонахождения объекта:	г. Липецк, 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297.
3.	Вид строительства:	Новое строительство
4.	Застройщик:	ООО «СЗ «ОДСК-ЛП»
5.	Генподрядчик:	ООО «ОСУ-2»
6.	Технический заказчик	ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ»
7.		
8.	Исходные данные, предоставляемые Подрядчиком	Рабочая документация: ООО «Орелпроект»: - 2521-1 –ГП
9.	Работы финансируются:	
10.	Виды работ	Подрядная организация должна выполнить комплекс работ по благоустройству территории жилого дома
11.	Общие требования к выполнению работ	1. Работы выполняются из материала Подрядчика. 2. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, согласно действующих норм и правил на территории РФ. 3. Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учёту выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Подрядчику, согласно действующих норм и правил на территории РФ. Ежедневно вести записи в журнале производства работ 4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. 5. В стоимость работ входят все затраты Подрядчик (ОЗП рабочих, накладные расходы, сметная прибыль, стоимость сопутствующих материалов, а также иные затраты Подрядчика. 6. Разгрузка материалов осуществляется Подрядчиком, входит в стоимость работ и дополнительной оплате не подлежит. 7. Стоимость работ фиксируется на период выполнения работ. При наличии дополнительно выявленных и неучтенных работ, стоимость работ согласовывается отдельно, на основании подписанных и осмеченных дефектных ведомостей

11.	Характеристики и требования к применяемым материалам:	1. Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственным стандартам и техническим условиям. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, не подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь свидетельства о добровольной сертификации соответствия, декларации соответствия ГОСТ Р (РСТ) или декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного Союза (ЕАС).
12		1. Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, в совокупности, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием, в том числе разработать: 1.1. Проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и согласовать его с Подрядчиком и Заказчиком. Субподрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика; 1.2. Технологические карты на выполнение комплекса работ; 1.3. График производства работ. 2. Результаты работ оформляются: – Актом освидетельствования скрытых работ на выполняемые работы; – Исполнительными схемами на выполненные виды работы; – Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2; – Паспортами и сертификатами соответствия, в том числе сертификатами пожарной безопасности, разрешениями на применение материалов, используемых при производстве работ, а также санитарно-эпидемиологическими сертификатами, экспертные заключения на материалы (при необходимости). Иными документами, отражающими фактическое исполнение работ. – Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. – Счёт-фактурой; – Перечень исполнительной документации может корректироваться в процессе выполнения СМР; — Исполнительная документация оформляется и предоставляется Субподрядчиком в сроки, установленные Заказчиком на основании договорных обязательств. 3. Работы считаются завершенными в соответствии с условиями Договора. Подрядчик вправе не оплачивать стоимость дополнительных работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.
13	Требования к выполнению работ:	1. Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. 2. Работы должны производиться в соответствии с требованием нормативных документов (ГОСТы; СП, СНиПы и т.д.) и с соблюдением требований в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии 3. Все работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей и сметной документацией, положениями Договора. При производстве работ должно быть использовано оборудование, предназначенное для конкретных условий. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других

		действующих нормативных документов в области строительства. В период производства работ подрядная организация обеспечивает должное хранение материалов, в соответствии с условиями хранения, предусмотренные заводом-изготовителем. 4. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий (при наличии). Обеспечить сохранность асфальтового покрытия вокруг здания, крылец и входов в здание (при наличии). 5. Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. 6. Восстановление повреждённых конструктивных элементов здания и благоустройства прилегающей территории (при наличии) обеспечивается Субподрядчиком за свой счет. 7. Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку места проведения работ. 8. Подрядчик должен обеспечить геодезическое сопровождение на весь период работ (при необходимости).
14.	Дополнительные требования:	1. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, и без согласования с подрядчиком и заказчиком 2. Подрядчик не должен находиться в стадии банкротства или ликвидации. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ. 3. Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 3-х лет. 4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 66 месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 5. Гарантийное удержание -5% от суммы выполненных работ за отчетный период, гарантийные удержания накапливаются подрядчиком и будут выплачены субподрядчику по истечении 60 месяцев с даты подписания сторонами акта полностью выполненного комплекса работ по настоящему договору. 6. Ежемесячно стоимость выполненных работ уменьшается на 10% от стоимости выполненных работ (от стоимости договора подряда) за оказываемые услуги генподрядчика по сопровождению объекта строительства. 7. По письменному обращению субподрядчика, подрядчик может рассмотреть возможность досрочного возврата сумм гарантийного удержания, но не ранее 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.
15.	Требования к составу и оформлению исполнительной документации:	Техническая и исполнительная документация, предусмотренная Договором, передаются Подрядчику на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть)).
16.	Сроки выполнения работ:	С даты подписания до 30.09.2026г. с правом досрочного выполнения.
17.	Сроки и порядок оплаты:	1. Ежемесячно субподрядчик предоставляет подрядчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за отчетный месяц. Сроки предоставления документов до 17 числа каждого месяца. 2. Сроки рассмотрения и подписания документов согласно условиям договора

18.	Стоимость выполняемых работ	
19.	Примечание	1. Объемы работ указаны на основании выданной в производство работ документации. 2. В процессе производства работ возможно внесение изменений в рабочую документацию, что может вести к изменению объемов выполняемых работ. 3. К коммерческому предложению необходимо предоставить следующий пакет документов: - свидетельство о допуске к ведению работ (СРО); -свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) -свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН); - карточку организации; -устав организации; -выписку из ЕГРЮЛ; - документы подтверждающие полномочия на право подписания договора; - бухгалтерский баланс 4. После подписания договора подряда субподрядчик предоставляет подрядчику следующий комплект документов: - приказ о назначении ответственного производителя работ; - список работников которые будут задействованы на выполнении работ; -копии документов, подтверждающих квалификацию работников (удостоверения), документы, подтверждающие прохождение инструктажей по пожарной и электробезопасности (удостоверения); - а также другие необходимые документы, которые могут быть затребованы подрядчиком
20.	Приложение к техническому заданию:	1. Объемы выполняемых работ 2. Рабочая документация 3. Проект договора подряда

Составила _____

Ионова Е.Б. ✓

Согласовал _____

Когтев В.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ и МАТЕРИАЛОВ

Вертикальная планировка

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2/из выемки в насыпь с формированием корыта	1000 м3	0,155
2	01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02	1000 м3	0,155
3	01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2/недостаток грунта	1000 м3	0,6127
3,1	02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,024508
4	т03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	1072,225
5	01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2/разравнивание насыпи с формированием корыта	1000 м3	0,6127
6	01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02	1000 м3	0,6127
7	01-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3	0,7677
8	01-02-001-07	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01	1000 м3	0,7677

Проезды и площадки

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5

Проезд S=1255,8+567,7=1823,5 м2 тип 1 с бордюром из бортового камня БР 100.30.15 L=410м.п.

1	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,35м	100 м3	7,028
1,1	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	773,08
2	27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	1000 м2	1,8235
2,1	Прайс	Геосетка полипропиленовая СД 30/30	м2	1914,675

3	27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных/толщ.0,18м	1000 м2	1,8235
3,1	02.2.05.04-1692	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	-27,3525
3,2	02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-344,6415
3,3	Прайс	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	27,3525
3,4	Прайс	Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2	м3	344,6415
4	27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	1000 м2	1,8235
4,1	02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-68,9283
4,2	Прайс	Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2	м3	68,9283
5	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,91175
5,1	Прайс	Битум БНД	т	0,9391025
6	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/толщ.0,07м крупнозернистый	1000 м2	1,8235
6,1	Прайс	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые тип Б марка II	т	174,6913
7	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	1,8235
7,1	Прайс	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые тип Б марка II	т	131,292
8	27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/толщ.0,05м мелкозернистый	1000 м2	1,8235
8,1	Прайс	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые тип Б марка II	т	176,1501
9	27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	1,8235
9,1	Прайс	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые тип Б марка II	т	44,1287
10	27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4,1
10,1	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	410
11	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,328
12	27-09-032-02	Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный бордюр вручную	100 м2	1,107

Разметка стоянок и установка знаков

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/тип 1.1 Разметка гостевых стоянок	км	0,2855

1,1	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115 белая	кг	11,991
2	27-09-016-07	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных/прим тип 1.24.3; тип 1.23.3	10 м2	0,46
2,1	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115 белая	кг	3,22
3	27-09-009-01	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг	т стоек	0,0328
3,1	01.5.03.03-0033	Дорожный знак тип 6.4 Парковка" (Парковочное место)	ШТ	4
3,2	01.5.03.05-0021	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 1.30	ШТ	4
3,3	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,31
4	27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	100 ШТ	0,04
4,1	Прайс	Дорожный знак тип.8.17 "Инвалиды"	ШТ	4

Устройство тротуаров и площадок

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5

Раздел:

Тротуарная плитка S=616+71,9+25,4+7=720,3 м2 тип 2 с бордюром из бортового камня БР 100.20.8 L=801м.п.

1	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,1м	100 м3	0,7203
1,1	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	79,233
2	27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,13м	100 м2	7,203
2,1	02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	125,3322
3	27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	7,203
3,1	02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	10,8045
4	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,05м	100 м3	0,36015
4,1	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	39,6165
5	27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	72,03
5,1	Прайс	Плитка тротуарная ООО "Браер" 200x200x60мм "Прямоугольник Туман"	м2	734,706
6	27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.60мм	м реза	144,06
7	27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05	м реза	-144,06
8	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,5607
9	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,3204

10	27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	8,01
10,1	05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	801
10,2	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-47,259
10,3	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,4806
10,4	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	40,64274
10,5	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,158598

Раздел: **Песчаное покрытие тип 3 S=61,9м2**

11	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,2476
11,1	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	24,76

Раздел: **Резиновое покрытие тип 4 S=78,6+158,6=237,2м2**

12	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,1м	100 м3	0,2372
12,1	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	26,092
13	27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,14м	100 м2	2,372
13,1	02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	41,2728
14	27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	2,372
14,1	02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	7,116
15	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	2,372
15,1	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	-290,3328
15,2	Прайс	Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм	м2	290,3328
16	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,1186
16,1	Прайс	Битум БНД	т	0,122158
17	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,08м	1000 м2	0,2372
17,1	04.1.02.03-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)	м3	48,3888
18	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2	-0,2372
18,1	04.1.02.03-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)	м3	-29,03328
19	27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2	0,2372
19,1	08.1.02.17-0100	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2	0,3482096
20	11-01-021-03	Устройство покрытий из резиновой крошки/толщ. 0,05м	100 м2	2,372
20,1	01.3.05.03-0005	Аммоний серноокислый (сульфат аммония) очищенный	т	-0,007116
20,2	01.3.05.16-0012	Кальций хлористый технический, сорт I	т	-0,009488

20,3	01.7.07.04-0005	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н	кг	-514,724
20,4	01.7.07.13-0011	Порошок кислотоупорный	т	-1,250044
20,5	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	-1,6604
20,6	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	-1,186
20,7	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	-1,048424
20,8	14.4.02.04-0143	Краска масляная земляная МА-0115, охра	т	-0,08302
20,9	Прайс	Скипидар	кг	79,41456
20,10	Прайс	Праймер	кг	118,6
20,11	Прайс	Полиуретановое связующее(клей)	кг	2075,5
20,12	Прайс	Резиновая крошка/базовый слой толщ.0,04м	кг	8737,7364
20,13	Прайс	Цветная крошка/ толщ. 0,01м песочный	кг	2473,6402

Раздел: Пешеходная зона совмещенная с пожарным проездом тип 5
S=295+10,2=305,2м2

21	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,17м	100 м3	0,51884
21,1	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	57,0724
22	27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,15м	100 м2	3,052
22,1	02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2	м3	53,1048
23	27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	3,052
23,1	02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2	м3	13,734
24	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,05м	100 м3	0,1526
24,1	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	16,786
25	27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	30,52
25,1	Прайс	Плитка тротуарная ООО "Браер" 200х200х80мм "Прямоугольник Туман"	м2	311,304
26	27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.80мм	м реза	61,04
27	27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05	м реза	61,04

Раздел: Резиновое покрытие тип 6 S=14,8+45,9=60,7м2

28	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,1м	100 м3	0,0607
28,1	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	6,677
29	27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,14м	100 м2	0,607
29,1	02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	10,5618
30	27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	0,607

30,1	02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	1,821
31	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,607
31,1	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	-74,2968
31,2	Прайс	Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм	м2	74,2968
32	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,03035
32,1	Прайс	Битум БНД	т	0,0312605
33	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,08м	1000 м2	0,0607
33,1	04.1.02.03-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)	м3	12,3828
34	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2	-0,0607
34,1	04.1.02.03-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)	м3	-7,42968
35	27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2	0,0607
35,1	08.1.02.17-0100	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2	0,0891076
36	11-01-021-03	Устройство покрытий из резиновой крошки/толщ. 0,05м	100 м2	0,607
36,1	01.3.05.03-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	-0,001821
36,2	01.3.05.16-0012	Кальций хлористый технический, сорт I	т	-0,002428
36,3	01.7.07.04-0005	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н	кг	-131,719
36,4	01.7.07.13-0011	Порошок кислотоупорный	т	-0,319889
36,5	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	-0,4249
36,6	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	-0,3035
36,7	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	-0,268294
36,8	14.4.02.04-0143	Краска масляная земляная МА-0115, охра	т	-0,021245
36,9	Прайс	Скипидар	кг	20,32236
36,10	Прайс	Праймер	кг	30,35
36,11	Прайс	Полиуретановое связующее(клей)	кг	531,125
36,12	Прайс	Резиновая крошка/базовый слой толщ.0,04м+ 50% финишной толщ.0,01м	кг	2515,50512
36,13	Прайс	Цветная крошка/ толщ. 0,01м 50% изумрудной	кг	316,504975

Раздел: Газон совмещенный с пожарным проездом тип 7
S=68,8+31+67,3+12,4=179,5м2

37	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,25м	100 м3	0,44875
37,1	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	49,3625
38	27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,15м	100 м2	1,795
38,1	02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2	м3	31,233

39	27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	1,795
39,1	02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2	м3	8,0775
40	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,08975
40,1	Прайс	Битум БНД	т	0,0924425

Раздел: **Эко тропа тип 8 S=2+2+5,5=9,5м2**

41	27-07-003-01	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	100 м2	0,095
41,1	Прайс	Бетонная газонная решетка "Грин Галет" Браер толщ.0,08м	м2	9,5
42	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,0038
42,1	02.2.05.04-1607	Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	0,4

1 Раздел: **Хозяйственная площадка для ТБО тип 9 S=30,8м2**

43	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,2м	100 м3	0,0616
43,1	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	6,776
44	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	0,0308
44,1	04.1.02.03-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В20 (М250)	м3	6,2832
45	27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2	0,0308
45,1	08.1.02.17-0100	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2	0,0452144

Раздел: **Отмостка с плиточным покрытием тип 10 S=180,2м2**

46	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,15м	1000 м2	0,1802
46,1	04.1.02.03-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)	м3	36,7608
47	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2	-0,1802
47,1	04.1.02.03-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)	м3	-9,1902
48	27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2	0,1802
48,1	08.1.02.17-0100	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200х200 мм	м2	0,2645336
49	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цпс/толщ.0,05м	100 м3	0,0901
49,1	04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные	м3	9,1902
50	27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	18,02
50,1	Прайс	Плитка тротуарная ООО "Браер" 200х200х60мм "Прямоугольник Туман"	м2	183,804
51	27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.60мм	м реза	36,04

52	27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05	м реза	-36,04
Раздел: Дорожка для катания на самокатах и велосипедах тип 11 S=107м2				
53	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,15м	100 м3	0,1605
53,1	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	17,655
54	27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,1м	100 м2	1,07
54,1	02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	18,618
55	27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	-1,07
55,1	02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	-3,21
56	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,0535
56,1	Прайс	Битум БНД	т	0,055105
57	27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/толщ. 0,05м	100 м2	1,07
57,1	Прайс	Смеси асфальтобетонные плотные песчаные тип Г марка II	т	7,6398
58	27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07- 001-01	100 м2	1,07
58,1	Прайс	Смеси асфальтобетонные плотные песчаные тип Г марка II	т	5,1788

Устройство тротуаров и площадок изм. №26

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли- чество
1	2	3	4	5
1	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,15м	1000 м2	0,012
1,1	04.1.02.03-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)	м3	2,448
2	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06- 002-17	1000 м2	-0,012
2,1	04.1.02.03-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)	м3	-0,612
3	27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2	0,012
3,1	08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная	т	0,017616
4	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цпс/толщ.0,05м	100 м3	0,006
4,1	04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные	м3	0,612
5	27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	1,2
5,1	Прайс	Плитка тротуарная ООО "Браер" 200x200x60мм "Прямоугольник Туман"	м2	12,24

6	27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.60мм	м реза	2,4
7	27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05	м реза	-2,4

Водоотводные лотки

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,2713
3	23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного	10 м3	0,498
3,1	02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	6,225
4	08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2	0,3775
4,1	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	0,00604
4,2	01.2.03.03-0011	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	т	0,15855
4,3	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,94375
4,4	12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный П-350	м2	83,05
5	06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3/устройство бетонной обоймы	100 м3	0,1442
5,1	04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	14,7084
6	07-02-002-07	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2	100 м3	0,0341
6,1	04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,034441
6,5	прайс	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Aquastok Optima 200 № 5/0 /с доставкой	шт.	75
6,6	прайс	Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 200 верх /с доставкой	шт.	1
6,7	прайс	Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 300 середина /с доставкой	шт.	1
6,8	прайс	Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 300 низ /с доставкой	шт.	1
6,9	прайс	Корзинка для пескоуловителя бетонного DN200 /с доставкой	шт.	1
7	09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	1,125
7,2	прайс	Решетка чугунная РЧВ Aquastok Optima Dn200 D400 волна/с доставкой	шт.	150
7,3	прайс	Крепёж решетки к лотку бетонному Aquastok Optima 200 (комплект) /с доставкой	шт.	150
8	46-08-022-05	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов	100 м	1,43
8,2	01.7.06.09-0003	Ленты стыковые битумно-каучуковые марки: "БРИТ-А", размер 50х5 мм	м	145,574
9	46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,513
9,5	14.5.01.07-1000	Герметик клей полиуретановый	л	7,29

10	08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/стенки бетонной обоймы соприкасающиеся с грунтом пластикового лотка	100 м2	0,03
10,1	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	0,00048
10,2	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,0072
11	27-07-009-01	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания	100 м	0,06
11,1	Прайс	Лоток водоотводной Aqua-top Dn 90 с пластиковой решеткой A15 /с доставкой	шт	6
11,2	Прайс	Заглушка пластиковая Aqua-top /с доставкой	шт	3
14	01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0499715