

**Заявка на проведение тендерной процедуры
для определения подрядчика (исполнителя)¹**

Прошу осуществить определение
подрядчика (исполнителя): экспертиза промышленной безопасности опасных производственных
объектов (в т.ч. техническое диагностирование):

1. Сеть газопотребления ООО «ОСУ-2» г. Орел пер. Силикатный 15 А10-21076-0004
2. Сеть газопотребления ООО «ОСУ-2» г. Орел ул. Чешская 3 А10-21076-0005
3. Сеть газопотребления ООО «ОСУ-2» г. Орел Кромское шоссе 29 А10-21076-0006
4. Сеть газопотребления ООО «ОСУ-2» А10-21076-0002 - г. Орел Наугорское ш. 7Б
5. Сеть газопотребления по адресу г. Орел Наугорское ш. 7г

Ориентировочная цена работ (услуг): 2,7 млн. рублей

Предложения по включению должностных лиц в состав комиссии по осуществлению тендерной
процедуры: **нет**

Наименование давальческих материалов (при наличии): **нет**
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: **нет**

Ответственное должностное лицо: главный энергетик Сидоров А.В. +7-930-778-0222

(ФИО, № тел., адрес электронной почты)

Техническое задание и особые условия указаны в приложение к данному заявлению.

Директор
ООО «ОСУ-2»

Посулихин А.А.

¹ Подаваемая Заявка свидетельствует:

- о решении инициатора закупки осуществить определение подрядчика (исполнителя) на выполнение соответствующих видов работ (оказание услуг) путем проведения тендерной процедуры;

- о подтверждении наличия у инициатора закупки лимитов денежных обязательств, предусмотренных на оплату выполнения соответствующих видов работ (услуг) сторонним организациям;

Исп. Сидоров А.В.

Техническое задание

Сеть газопотребления ООО «ОСУ-2» г. Орел пер. Силикатный 15 А10-21076-0004

1. Экспертиза промышленной безопасности помещений 8 производственных цехов и 2 помещений встроенных котельных суммарной площадью 2180 м²
2. Экспертиза промышленной безопасности: подземного и надземного газопроводов (ф57 7,15м и ф63 237,5м) среднего давления от места врезки до ГРПШ и всей имеющейся на газопроводе запорной арматуры, сбросных трубопроводов и технических устройств.;
3. Экспертиза промышленной безопасности ГРПШ-400
4. Техническое диагностирование наружных газопровода низкого давления протяженностью 380 м и всей имеющейся на газопроводе запорной арматуры, сбросных трубопроводов и технических устройств.
5. Техническое диагностирование внутренних газопроводов низкого давления (в т.ч. продувочные газопроводы) производственных цехов и 2 котельных общей протяженностью 480 м и всей имеющейся на газопроводах запорной арматуры, сбросных трубопроводов и технических устройств.
6. Техническое диагностирование 2 котлов Вах1 F24, излучатели инфракрасные газовые (Solaronics SR II 41 3шт, SR II 61 7 шт, SR II 81 6 шт), газовый воздухонагреватель МН 45 2 шт, котел водогрейный Хопер-100 2шт (с дымовыми трубами)

Сеть газопотребления ООО «ОСУ-2» г. Орел ул. Чешская 3 А10-21076-0005

1. Экспертиза промышленной безопасности: подземного и надземного газопровода ф57 протяженностью 125,1м высокого давления (0,4 МПа) от места врезки до ГРПШ
2. Техническое диагностирование наружных и внутренних газопроводов низкого давления (в т.ч. продувочные газопроводы) протяженностью 42м и всей имеющейся на газопроводах запорной арматуры, сбросных трубопроводов и технических устройств.
3. Экспертиза промышленной безопасности ГРПШ-400-01
4. Техническое диагностирование 2 котлов RS A 150 (с дымовыми трубами)
5. Экспертиза промышленной безопасности помещения котельной 69,7м²

Сеть газопотребления ООО «ОСУ-2» г. Орел Кромское шоссе 29 А10-21076-0006

1. Техническое диагностирование металлической дымовой трубы ф400 Н-22,35м

Сеть газопотребления ООО «ОСУ-2» А10-21076-0002 - г. Орел Наугорское ш. 7Б

1. Техническое диагностирование наружных и внутренних газопроводов низкого давления протяженностью 28м (в т.ч. продувочный газопровод)

Сеть газопотребления по адресу г. Орел Наугорское ш. 7г

1. Техническое диагностирование газопровод низкого давления ф57 мм протяженностью 76м, газопровод низкого давления ф25мм протяженностью 9м и продувочный газопровод протяженностью 10м, а также всей имеющейся на газопроводах запорной арматуры
2. Экспертиза промышленной безопасности встроенного помещения котельной площадью 17,3м²

Дополнительные условия:

1. Оплата за выполненные работы после внесения всех экспертных заключений в государственный реестр заказчиком экспертизы.
2. Срок выполнения работ до 30.09.2026г

Директор ООО «ОСУ-2»

Исп. Сидоров А.В.

Посулихин А.А.