

" ____ " _____ 20 ____ г.

Ведомость объемов работ №1
Монтаж конструкций здания ниже 0.000. Монолитный каркас, кладка, полы, разные работы

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
Раздел: Стены монолит			
1	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
1,1	Уайт-спирит	т	0,000112
1,2	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,00152
Раздел: Перегородки			
3	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,54
3,1	Сетка кладочная из арматуры О 4, 5 мм Вр-1 Весом 1 - 3 кг. Ячейкой 50х50, 80х80 мм	т	0,0486
3,2	Раствор цементный В5 М75 (в летнее время)	м3	1,242
3,3	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 (КР-р-по 1НФ/75/2,0 ГОСТ 530-2012)	1000 шт.	2,7216
3,4	Вода	м3	0,162
4	Крепление сводов стальными затяжками	1 т металлических изделий	0,02
4,1	М/конструкции монтажных деталей ММ	т	0,02
4,2	Дюбели для крепления перегородок М6*65	100 шт.	0,38
5	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт. сборных конструкций	0,05
5,1	Раствор цементный В7,5 М100 (в летнее время)	м3	0,0125
5,2	Перемычки железобетонные ЗПБ13-37п (В15 F75) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	5
Раздел: Пряжки			
6	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,4
6,1	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	2,04
6,2	Вода	м3	0,088
7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,04
7,1	Рогожа	м2	10
7,2	Бетон тяжелый на известняковом щебне В7,5 W4 F50 М100 В4 Ф50 (в летнее время) В7,5 W2 F200	м3	4,08
7,3	Вода	м3	0,008

1	3	4	5
8	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,173
8,1	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0173
8,2	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,02076
8,3	Гвозди строительные	т	0,014878
8,4	Бруски обрезные хвойных пород	м3	0,03287
8,5	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,3806
8,6	Щиты опалубки	м2	17,819
8,7	Сетка плоская тип ПЖК из арматуры ф-4Вр-1, ф5Вр-1 ячейкой 100*200, 150*200 и др. (Сетка С1,2,3 сварная 5Вр1 150х150 ГОСТ 23279-2012)	т	0,112
8,8	Бетон тяжелый на гранитном щебне В15 W2 F150 M200 B2 Ф150 (в летнее время)	м3	17,5595
8,9	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,012802
8,1	Вода	м3	0,038579
9	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1 т	0,022
9,1	М/конструкции закладных деталей (квадрат, лист, арматура) (общего назначения) МН553	т	0,022
10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,22
10,1	Праймер битумный	кг	3,52
10,2	Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН	т	0,0528
10,3	Ветошь	кг	0,022
11	Установка элементов каркаса из брусьев (Деф.швы)	1 м3 древесины в конструкции	0,06
11,1	Гвозди строительные	т	0,00018
11,2	Бруски обрезные хвойных пород	м3	0,0636
11,3	Паста антисептическая	т	0,000181
12	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,17
12,1	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5	кг	2,278
13	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,2081
13,1	Кислород технический газообразный	м3	0,31215
13,2	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,000291
13,3	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,093645
13,4	Металлическая крышка МК 1 (+ профиль кровельный) (монолитная секция)	т	0,2081
14	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1 т	0,048
14,1	М/конструкции закладных деталей (квадрат, лист, арматура) (общего назначения) МН553	т	0,048
15	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,062
15,1	Кислород технический газообразный	м3	0,093
15,2	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,000087
15,3	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,0279
15,4	Металлическая решетка МР 1,2 (монолитная секция)	т	0,062
16	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28
16,1	Уайт-спирит	т	0,000784
16,2	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,01064
17	Устройство гидроизоляции поверхностей герметизирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водостоп" пола, толщиной слоя 3 мм	100 м2	0,015
17,1	Грунтовка "ГЛИМС-Грунт"	т	0,00021
17,2	Смесь сухая герметизирующая цементная "ГЛИМС-Водостоп"	т	0,00675
17,3	Вода	м3	0,002295
18	Устройство гидроизоляции поверхностей герметизирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водостоп" пола, на каждый последующий 1 мм изменения толщины слоя, добавлять к норме 1	100 м2	0,015
18,1	Смесь сухая герметизирующая цементная "ГЛИМС-Водостоп"	т	0,0045

1	3	4	5
18,2	Вода	м3	0,00759
19	Устройство гидроизоляции поверхностей герметизирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водостоп" стен, толщиной слоя 3 мм	100 м2	0,059
19,1	Грунтовка "ГЛИМС-Грунт"	т	0,000826
19,2	Смесь сухая герметизирующая цементная "ГЛИМС-Водостоп"	т	0,02655
19,3	Вода	м3	0,00885
20	Устройство гидроизоляции поверхностей герметизирующей цементной смесью "ГЛИМС-Водостоп" стен, на каждый последующий 1 мм изменения толщины слоя, добавлять к норме 3	100 м2	0,059
20,1	Смесь сухая герметизирующая цементная "ГЛИМС-Водостоп"	т	0,0177
20,2	Вода	м3	0,0295
21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
21,1	Уайт-спирит	т	0,000084
21,2	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,00114
Раздел: Полы			
22	Устройство подстилающих слоев песчаных (10...100мм)	1 м3 подстилающего слоя	31,75
22,1	Песок природный для строительных работ средний	м3	38,1
22,2	Вода	м3	4,7625
23	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (50 мм)	100 м2 покрытия	5,773
23,1	Бетон тяжелый на известняковом щебне В12,5 М150 (в летнее время)	м3	17,66538
23,2	Вода	м3	20,2055
24	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	5,773
24,1	Бетон тяжелый на известняковом щебне В12,5 М150 (в летнее время)	м3	11,77692
25	Устройство подстилающих слоев песчаных (78мм)	1 м3 подстилающего слоя	1,42
25,1	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,704
25,2	Вода	м3	0,213
26	Устройство подстилающих слоев бетонных (толщиной 50мм)	1 м3 подстилающего слоя	0,91
26,1	Бетон тяжелый на известняковом щебне В12,5 М150 (в летнее время)	м3	0,9282
26,2	Вода	м3	0,3185
27	Устройство вибродемпфирующей пластины по периметру площадок для насоса	100 м2 изолируемой поверхности	0,0133
27,1	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая (ВИБРОДЕМПФИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА)	м2	0,054796
28	Устройство бетонного фундамента под насос (270мм)	1 м3 подстилающего слоя	0,594
28,1	Доски необрезные хвойных пород	м3	0,000594
28,2	Бетон тяжелый на известняковом щебне В12,5 М150 (в летнее время)	м3	0,60588
28,3	Вода	м3	0,2079
29	Устройство вибродемпфирующей пластины по периметру площадок для насоса	100 м2 изолируемой поверхности	0,002
29,1	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая (ВИБРОДЕМПФИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА)	м2	0,00824
30	Устройство подстилающих слоев песчаных (100мм)	1 м3 подстилающего слоя	3,65
30,1	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,38
30,2	Вода	м3	0,5475
31	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (50 мм)	100 м2 покрытия	0,365
31,1	Бетон тяжелый на известняковом щебне В12,5 М150 (в летнее время)	м3	1,1169
31,2	Вода	м3	1,2775

1	3	4	5
32	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,365
32,1	Бетон тяжелый на известняковом щебне В12,5 М150 (в летнее время)	м3	0,7446
Раздел: Лестницы			
33	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,15
33,1	Кислород технический газообразный	м3	0,2925
33,2	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,000465
33,3	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,0885
33,4	Болт анкерный ERA 12/20x110	1 шт.	4
33,5	Болт анкерный ERA 8/15x75	1 шт.	4
33,6	Косоур Лк 1т, Лк 1н (монолитная секция) КС1,1н	т	0,15
34	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Ступени ЛС1)	1 т конструкций	0,226
34,1	Кислород технический газообразный	м3	0,30962
34,2	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,000904
34,3	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,09266
34,4	Ступень ЛС1 (уголок)	т	0,226
35	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
35,1	Уайт-спирит	т	0,00042
35,2	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0057
36	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (ступени)	100 м3 в деле	0,003
36,1	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0006
36,2	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00072
36,3	Гвозди строительные	т	0,000144
36,4	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,00573
36,5	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,01344
36,6	Щиты опалубки	м2	0,4584
36,7	Сетка плоская тип ПЖК из арматуры ф-4Вр-1, ф5Вр-1 ячейкой 100*200, 150*200 и др.	т	0,01872
36,8	Бетон тяжелый на гранитном щебне В15 F75 М200 Ф75 (в летнее время)	м3	0,3045
36,9	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,000228
36,1	Вода	м3	0,000642
37	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,15
37,1	Кислород технический газообразный	м3	0,2925
37,2	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,000465
37,3	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,0885
37,4	Болт анкерный ERA 12/20x110	1 шт.	4
37,5	Болт анкерный ERA 8/15x75	1 шт.	4
37,6	Косоур Лк 1т, Лк 1н (монолитная секция) КС1,1н	т	0,15
38	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Ступени ЛС2)	1 т конструкций	0,166
38,1	Кислород технический газообразный	м3	0,22742
38,2	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,000664
38,3	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,06806
38,4	Ступень ЛС2 (уголок)	т	0,166
39	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17
39,1	Уайт-спирит	т	0,000476
39,2	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,00646
40	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (ступени)	100 м3 в деле	0,0021
40,1	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00042
40,2	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,000504
40,3	Гвозди строительные	т	0,000101

1	3	4	5
40,4	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,004011
40,5	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,009408
40,6	Щиты опалубки	м2	0,32088
40,7	Сетка плоская тип ПКЖ из арматуры ф-4Вр-1, ф5Вр-1 ячейкой 100*200, 150*200 и др.	т	0,01308
40,8	Бетон тяжелый на гранитном щебне В15 F75 M200 Ф75 (в летнее время)	м3	0,21315
40,9	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,00016
40,1	Вода	м3	0,000449

Согласовано:

Руководитель ПТС ООО "ОДСК Инжиниринг" _____

С.С.Лукьянов

Составил :

Главный специалист ПТС ПАО "СЗ"Орелстрой" _____

О.В.Кукушкина

