

"УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ОДСК Инжиниринг

Г.А.Бел

" ____ " _____ 20 ____ г.

Ведомость объемов работ №2

Устройство внутриплощадочных наружных сетей ливневой канализации

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
Локальная смета: Устройство внутрипл. наружных сетей ливневой канализации			
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	1,224
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	2141
3	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	1,224
4	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,088
5	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,702
6	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	3,77
6,1	Песок горный карьер Музалевский МР Болховский (с доставкой)	м3	41,47
7	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 315 мм	100 м трубопроводов	1,09
7,1	Труба гофрированная двухслойная ТЕХСТРОЙ SN8 DN/ID 300/с доставкой	м	109
7,2	Вода	м3	8,502
8	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 400 мм	100 м трубопроводов	0,78
8,1	Труба гофрированная двухслойная ТЕХСТРОЙ SN8 DN/ID 400/с доставкой	м	78
8,2	Вода	м3	9,828
9	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм/ф63	100 м трубопровода	0,2
9,1	Труба ПЭ 100 SDR 17-63х3,8 питьевая	10 м	1,996
9,2	Вода	м3	0,078
10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	100 м трубопровода	0,2
10,1	Вода	м3	0,7
10,2	Труба ПЭ 100 SDR 17-160х9,5 питьевая	10 м	1,996
11	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	0,4
11,1	Отвод гофрированный 90° 3-х сегментный PP SN 8 DN/ID300	шт.	4
12	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 фасонных частей	0,4
12,1	Тройник гофрированный 90° 3-х сегментный PP SN 8 DN/ID300	шт.	4

1	3	4	5
13	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,52
13,1	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10/с доставкой	т	0,052
13,2	Каболка	т	0,03744
13,3	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0,00936
13,4	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,00416
13,5	Опалубка металлическая	т	0,00884
13,6	Люки чугунные тяжелые Т(С250)-Д1.120,ГОСТ3634-2019/с доставкой	1 шт.	4
13,7	М/конструкции рам РМ1 - РМ7 (уголок 75х50х5 мм) (общего назначения)	т	0,051584
13,8	Бетон тяжелый на известняковом щебне В 3,5 М50 (в летнее время)	м3	0,65
13,9	Бетон тяжелый на гранитном щебне В25 М350 (в летнее время)	м3	2,0384
13,1	Раствор цементный В3,5 М50 (в летнее время)	м3	0,3744
13,11	Раствор цементный В7,5 М100 (в летнее время)	м3	0,02314
13,12	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0,1092
13,13	Кольца,крышки,днища ПН 10 (В15 W4 F50) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	4
13,14	Кольца,крышки,днища КС 10-9 (В15 W4 F50 Ж1) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	4
13,15	Кольца,крышки,днища 1ПП 10-2 (В15 W4 F50) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	4
13,16	Кольца,крышки,днища КС 10.3 (В15 W4 F50) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	3
13,17	Кольца,крышки,днища КО 6 (В15 W4 F100) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	4
13,18	Кольца,крышки,днища ОК 7.3 (В15 W4 F50) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	5
13,19	Кольца,крышки,днища ОК 7.2 (В15 W4 F50) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	1
14	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,92
14,1	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10/с доставкой	т	0,0736
14,2	Каболка	т	0,0552
14,3	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0,0138
14,4	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,00644
14,5	Опалубка металлическая	т	0,01748
14,6	Люки чугунные тяжелые Т(С250)-Д1.120,ГОСТ3634-2019/с доставкой	1 шт.	3
14,7	М/конструкции рам РМ1 - РМ7 (уголок 75х50х5 мм) (общего назначения)	т	0,0649
14,8	Бетон тяжелый на известняковом щебне В 3,5 М50 (в летнее время)	м3	0,9292
14,9	Бетон тяжелый на гранитном щебне В25 М350 (в летнее время)	м3	3,72
14,1	Раствор цементный В3,5 М50 (в летнее время)	м3	0,7544
14,11	Раствор цементный В7,5 М100 (в летнее время)	м3	0,03496
14,12	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0,1748
14,13	Кольца,крышки,днища ПН 15 (В15 W4 F50) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	3
14,14	Кольца,крышки,днища КС 15-9 (В15 W4 F50 Ж1) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	6
14,15	Кольца,крышки,днища 1ПП 15-2 (В15 W4 F50) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	3
14,16	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1
14,17	Кольца,крышки,днища КО 6 (В15 W4 F100) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	3
14,18	Кольца,крышки,днища ОК 7.3 (В15 W4 F50) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	1
14,19	Кольца,крышки,днища ОК 7.2 (В15 W4 F50) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	5

1	3	4	5
15	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из кирпича диаметром 0,7 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонны х конструкций	0,56
15,1	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60/с доставкой	т	0,0112
15,2	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0,00224
15,3	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,000224
15,4	Гвозди строительные	т	0,000112
15,5	Дождеприемник ДБ2(В125)-2-36х78/с доставкой	шт.	6,086956
15,6	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,00896
15,7	Бетон тяжелый на известняковом щебне В 3,5 М50 (в летнее время)	м3	0,7504
15,8	Бетон тяжелый на гранитном щебне В25 М350 (в летнее время)	м3	4
15,9	Раствор цементный В3,5 М50 (в летнее время)	м3	0,9296
15,1	Раствор цементный В7,5 М100 (в летнее время)	м3	0,028
15,11	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,00014
15,12	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0,1344
15,13	Вода	м3	0,000392
15,14	Дождеприемник Дождеприемник (В15 F150 W6) (ООО ОДСК-Индустрия")	шт.	6
16	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1 м3 изолирующего слоя	13,432
16,1	Глина	м3	15,4468
16,2	Вода	м3	2,6864
17	Крепление трубопроводов	1 т конструкций	0,054
17,1	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,001188
17,2	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	54
18	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	1 врезка	1
18,1	Бетон тяжелый на гранитном щебне В25 М350 (в летнее время)	м3	0,065
18,2	Раствор цементный В7,5 М100 (в летнее время)	м3	0,001
19	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм	1 км трубопровода	0,02
19,1	Вода	м3	0,142
20	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм	1 км трубопровода	0,02
20,1	Вода	м3	1,296
21	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 300 мм	1 км трубопровода	0,221
21,1	Вода	м3	56,576
22	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 400 мм	1 км трубопровода	0,078
22,1	Вода	м3	35,412
23	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1(присыпка над трубой песком)	100 м3 грунта	1,88
23,1	Песок горный карьер Музалевский МР Болховский (с доставкой)	м3	206,8
24	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1/под АП	1000 м3 грунта	0,693
24,1	Песок горный карьер Музалевский МР Болховский (с доставкой)	м3	762,3
25	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	6,93

1	3	4	5
26	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,088
27	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	1,303

Согласовано:

Руководитель ПТС ООО "ОДСК Инжиниринг" _____

С.С.Лукиянов

Составил :

Главный специалист ПТС ПАО "СЗ"Орелстрой" _____

О.В.Кукушкина