УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «ОДСК-Л4»

_____ Д.С. Юдин

«___» _____2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс мероприятий и работ по ремонту кабельной линии 10кВ на объекте: **«КЛ 10кВ от РП 10кВ до ТП-10/0,4кВ №4, ТП-10/0,4кВ №4, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №4 до ТП-10/0,4кВ №3, ТП-10/0,4кВ №3 для электроснабжения многоэтажных жилых домов, расположенная по адресу: Липецкая область, г. Липецк, Октябрьский округ, 32,33 микрорайоны, земельные участки с кадастровыми номерами: 48:20:0043601:314, 48:20:0043601:291, 48:20:0043601:292, 48:20:0043601:293, 48:20:0043601:58225, 48:20:0043601:296, 48:20:0043601:27578.»**

1.	Наименование объекта:	«КЛ 10кВ от РП 10кВ до ТП-10/0,4кВ №4, ТП-10/0,4кВ №4, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №4 до ТП-10/0,4кВ №3, ТП-10/0,4кВ №3 для электроснабжения многоэтажных жилых домов, расположенная по адресу: Липецкая область, г. Липецк, Октябрьский округ, 32,33 микрорайоны, земельные участки с кадастровыми номерами: 48:20:0043601:314, 48:20:0043601:291, 48:20:0043601:292, 48:20:0043601:293, 48:20:0043601:58225, 48:20:0043601:296, 48:20:0043601:27578.»
2.	Местонахождение объекта:	г. Липецк, 32,33 микрорайон. В границах земельного участка с кадастровым номером 48:20:0043601:291, 48:20:0043601:292, 48:20:0043601:293, 48:20:0043601:314
3.	Вид строительства:	Новое строительство
4.	Застройщик:	ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л4»
5.	Генподрядчик:	-
6.	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:	РД №285-23 ООО «Электропроф», исполнительная схема 10кВ от РП-61 до ТП10/0,4кВ №4
7.	Работы финансируются:	ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л4» в соответствии с договором.

8.	Виды работ:	1. Поиск и определение места повреждения КЛ-10кВ на участке от РП-61 до ТП-10/0,4кВ №1013 «А» 2. Источником электроснабжения объекта является РП-61, на балансе ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» 3. ТП-10/0,4кВ №1013 «А» на балансе ООО «ОДСК-Л4» 4. Выполнить земляные работы по раскопке найденного места повреждения и подготовить к проведению ремонтно-восстановительных работ КЛ-10кВ. 5. Монтаж кабельной перемычки с двумя соединительными муфтами. Материалы контрагента. 6. Проведение необходимых испытаний КЛ-10кВ с выдачей протоколов испытаний. 7. Фазировка двух КЛ-10кВ 8. Выполнить физическое подключение спаренных КЛ-10кВ в РП-61 и ТП-10/0,4кВ №1013 «А» 9. Выполнить пусконаладочные работы с предоставлением протоколов испытаний электролаборатории спаренных КЛ-10кВ. 10. Произвести земляные работы по восстановлению места раскопок 11. Для выполнения работ пройти необходимые инструктажи и допуски с сетевой организацией и с владельцем объектов электросетевого хозяйства.
9.	Результат работ:	Предоставить: - Исполнительные схемы места установки соединительных муфт; - Акты испытаний электролаболатории; - Иными документами, отражающими фактическое исполнение работ; - Паспорта и сертификаты на материалы; - Акт КС-2. - Акт КС-3. - Счёт-фактура. - Перечень исполнительной документации может корректироваться в процессе СМР при согласовании и утверждении с Заказчиком; -Вся исполнительная документация оформляется и предоставляется Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком на основании договорных обязательств;
10.	Требования к выполнению работ:	1. Все строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с Договором, техническим заданием, рабочей документацией, локально-сметного расчета. 2. Выполняемые строительно-монтажные работы должны соответствовать требованиям настоящего технического задания, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства. 3. Работы производятся с применением материалов и оборудования подрядчика, если иное не предусмотрено договором. 4. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству складских, монтажных площадок. 6. Подрядчик выполняет работы строго с оформлением наряда-допуска. Получение разрешения на работы в действующих электроустановках, производится в соответствии с Правилами.

11.	Общие требования	1. Подрядчик должен соблюдать все нормы и правила действующего законодательства. 2. Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, разработанной проектной организацией, и в соответствии с ПТБ, ПТЭ электроустановок, ПУЭ 7изд., СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 21-01-97. 3. Подрядчик отвечает за безопасность места проведения работ, за своевременное их окончание и за качество выполненных работ. 4. Перед началом проведения земляных работ место проведения земляных работ должно быть согласовано Подрядчиком со всеми организациями, имеющими подземные коммуникации в местах их проведения, с ГИБДД (в случае необходимости), а также с Заказчиком. 5. При прокладке сетей Подрядчик предъявляет Заказчику этапы строительства и готовность участков сети к выполнению дальнейших работ. 6. Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учету выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Заказчику согласно действующих норм и правил на территории РФ. 7. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. 8. Подрядчик обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, свидетельств, разрешений, лицензий на право выполнения работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.	Дополнительные требования:	1. Работы выполняются Подрядчиком собственными силами, оборудованием, собственной строительной техникой, собственными средствами малой механизации и инструментами, необходимыми для выполнения работ. 2. Подрядчик обеспечивает мероприятия по ТБ и ОТ. 3. Подрядчик ограждает все опасные зоны, в т. ч. устанавливает защитные ограждения и закрывает все технологические отверстия в перекрытиях щитами с устройствами против их смещения и установкой знаков безопасности. 4. Подрядчик получает и закрывает разрешения на вывоз строительных отходов образованных в процессе производства работ. 5. Подрядчик обеспечивает сохранность результатов выполненных работ другими организациями/участниками строительства, а в случае повреждения восстанавливает за свой счет в кратчайшие сроки. 6. Подрядчик проводит необходимые мероприятия по сохранности существующих наружных инженерных коммуникаций на территории объекта, а в случае повреждения восстанавливает за свой счет в кратчайшие сроки.
13.	Требования к подрядчику:	1. Работы должны выполняться организациями, имеющими все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ, располагающими обученным персоналом, техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы. 2. Подрядчик должен быть членом СРО. 3. Наличие у персонала подрядчика лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право производства работ. 4. Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств, допущенные по своей вине недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ в течении 3-х (трех) дней со дня выдачи предписания Заказчика.

14.	Характеристики применяемых материалов:	1. Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственных стандартам и техническим условиям. 2. Используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты. 3. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации. 4. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы, оборудование, изделия, конструкции должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не позднее срока их поставки на строительный участок для использования в работе. 5. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком и проектной организацией аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствует по своим техническим характеристикам материалам (комплектующим и оборудованию) примененные в рабочей документации, без увеличения сметной стоимости и только в случае снятия указанных с производства или в случае длительной поставки.
15.	Требования к составу и оформлению исполнительной документации:	Подрядчик составляет и подписывает исполнительно-техническую и приемо-сдаточную документацию в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РФ для предъявления и сдачи в Ростехнадзор, сетевую компанию в полном объеме. Техническая и исполнительная документация передается Заказчику в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе (1 экземпляр – оригинал, 3 экземпляра заверенные копии) и на электронном носителе (в формате *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xlsx)
16.	Срок оказания услуг:	Срок начала работ с даты заключения договора Срок окончания работ: 1 месяц со дня подписания договора

Главный энергетик
ООО «ОДСК-Строй Липецк» О.А. Кораблин