

ООО «ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ ПАО «ОРЕЛСТРОЙ»

Приложение к ТЗ

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт ограждающих конструкций здания конторы заводоуправления площадью 982,9 кв. м, лит.В, инв.№11040017, расположенного по адресу: г. Орел, Кромское шоссе, д. 21.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1.	Ремонт штукатурки на цоколе, отбивка, оштукатуривание по сетке, грунтовка	М ²	20,52	Раствор сложный с молоком В5 М75
2.	Ремонт штукатурного слоя на карнизе, отбивка штукатурки, грунтовка, шпатлевка	М ²	11,5	Грунтовка Старатели Раствор сложный с молоком В5 М75
3.	Отбивка штукатурки	М ²	120,87	Грунтовка Старатели
4.	Обеспыливание поверхности сжатым воздухом	М ²	120,87	
5.	Монтаж сетки	М ²	120,87	
6.	Штукатурка по сетке	М ²	270,63	Раствор сложный с молоком В5 М75
7.	Огрунтовка грунтовкой глубокого проникновения ограждающих поверхностей	М ²	243,45	Грунтовка Старатели
8.	Монтаж серпянки	М ²	52,28	
9.	Шпатлевка фасадной шпатлевкой по оштукатуренной поверхности за 2 раза	М ²	790,22	Фасадная шпатлевка на цементной основе
10.	Ремонт ступеней (демонтаж старых, бетонирование новых)	М ³	5,1	В25 F150
11.	Устройство бетонной отмостки М 200 толщиной 200 мм у стены здания, 100 мм на конце отмостки	М. пог.	105,0	ширина отмостки 1000 мм
12.	Очистка отмостки сжатым воздухом	М ²	105,0	
13.	Окраска фасада здания за 2 раза	М ²	790,22	Фасадная краска по штукатурке для наружных работ
14.	Установка лесов	М ²	108	
15.	Погрузка, перевозка на 21 км и утилизация строительного мусора	т	4,0	
16.	Ремонт водосточных желобов с установкой водосточных воронок (8 шт)	М. пог.	105,0	
17.	Ремонт водосточных труб	М. пог.	64,0	Ø120 мм

Главный инженер
Старший инженер по эксплуатации
зданий и сооружений



А.П. Андрющенко

П.А. Губанов