Экспликация полов

Номер или наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и ф.), мм	Площадь, $м^2$
План подвала				
Коридоры, электрощитовые, насосные, кладовые	1		1.Наливная самонивелирующаяся стяжка бетон мелкозернистый В15 по ГОСТ 26633-2015 - 30-100 мм. 2.Фундаментная плита.	420,14
ИТП (2), Насосная (3)	2		1.Покрытие - керамогранитная плитка на клее - 20 мм; 2. Рулонная гидроизоляция Технониколь БАРЬЕР (Б/Б) 3. Наливная самонивелирующаяся стяжка бетон мелкозернистый В15 по ГОСТ 26633-2015, армированный сеткой 5ВР1- 100х100мм - 30-80 мм; 4. Фундаментная плита	45,28
Приямки на отм. -3,210	3		1. Наливная самонивелирующаяся стяжка бетон мелкозернистый В15 F200 по ГОСТ 26633-2015 - 30-70 мм; 2. Фундаментная плита	12,51
Входы в подвал на отм. -3,230	4		1. Наливная самонивелирующаяся стяжка бетон мелкозернистый В15 F200 по ГОСТ 26633-2015 - 30-50 мм; 2. Фундаментная плита	4,54
Электрощитовые (5, 7)	5		1. Покрытие - керамогранитная плитка на клее - 20 мм; 2. Выравнивающая бетон мелкозернистый В15 по ГОСТ 26633-2015, армированный сеткой 5ВР1- 100х100мм - 80 мм; 3. Фундаментная плита.	22,14
План 1 этажа				
Тамбуры (1,2,4,5), лифтовый холл (6), встроенные (8), коридор (7), колясочная (8)	6		1.Покрытие - керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 на клее - 20 мм; 2.Рулонная гидроизоляция Технониколь БАРЬЕР (Б/Б) 3. Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150 по ГОСТ 28013-98, армированный сеткой 5ВР1- 100х100мм - 60 мм; 4. Плиты из пенополистирола ППС20-Р-А-1000х500х100 - 100 мм; 5. Монолитная плита перекрытия	92,50
ПЗИ (9)	7		1.Покрытие - керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 на клее - 20 мм; 2.Рулонная гидроизоляция Технониколь БАРЬЕР (Б/Б) 3. Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150 по ГОСТ 28013-98, армированный сеткой 5ВР1- 100х100мм - 60 мм; 4. Плиты из пенополистирола ППС20-Р-А-1000х500х100 - 100 мм; 5. Монолитная плита перекрытия	3,97
Помещения собственников	7*		1.Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150 по ГОСТ 28013-98, армированный сеткой 5ВР1- 100х100мм - 60 мм; 2. Плиты из пенополистирола ППС20-Р-А-1000х500х100 - 100 мм; 3. Монолитная плита перекрытия	259,4
План 2-19 этажей (18 шт.)				
Коридор (1), лифтовый холл (2), тамбуры(3,4), незадымляемая лестница (6)	8		1.Покрытие - керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 на клее - 20 мм; 2. Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150 по ГОСТ 28013-98, армированный сеткой 5ВР1- 100х100мм - 80 мм; 3. Монолитная плита перекрытия	1292,22
Помещения собственников	8.1		1.Выравнивающая полусухая стяжка - цементно-песчаный раствор М150 по ГОСТ 28013-98, армированный фиброволокном - 80 мм; 2. Пароизоляционная пленка. 3. Монолитная плита перекрытия	6612,5
Помещения собственников	8.2		1.Выравнивающая полусухая стяжка - цементно-песчаный раствор М150 по ГОСТ 28013-98, армированный фиброволокном - 60 мм; 2. Пароизоляционная пленка. 3. Обмазочная цементная гидроизоляция 4. Монолитная плита перекрытия	548,2
Участки лестничной площадки	9		1. Стяжка - цементно-песчаный раствор М150 по ГОСТ 28013-98 - 100 мм; 2. Монолитная балка; 3. Монолитная площадка; 4. Монолитная стена;	9,90
План технического этажа на отм. +60,900				
Лестничная площадка на отм +60,900	10		1.Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150 по ГОСТ 28013-98, армированный сеткой 5ВР1- 100х100мм - 80 мм; 2. Монолитная плита перекрытия	4,58
Незадымляемая лобстия (2)	8		1.Покрытие - керамогранитная плитка на клее - 20 мм; 2. Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150 по ГОСТ 28013-98, армированный сеткой 5ВР1- 100х100мм - 80 мм; 3. Монолитная плита перекрытия	6,70

Экспликация полов

Номер или наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и ф.), мм	Площадь, $м^2$
Технический чердак (3)	11		1. Выравнивающая стяжка - цементно-песчаный раствор М150 по ГОСТ 28013-98, армированный сеткой 5ВР1- 100х100мм - 50 мм; 2. Плиты из пенополистирола ППС20-Р-А-1000х500х50 - 50 мм; 3. Монолитная плита перекрытия	513,98

Ведомость отделки помещений (на чд пол)

Наименование или номер помещения	Тип отделки	Вид отделки элементов интерьеров: Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	Примечание
План подвала						
Коридоры (1, 4, 6, 8), Насосная (3), ИТП (2)	1	Окрашивание водно-дисперсионным составом	355,33	Окрашивание водно-дисперсионным составом	1058,26	КМ3 для коридоров
				Штукатурка	16,44	
				Грунтовка и шпаклевка ПГП перегородок	450,05	
				Затирка монолитных поверхностей	591,77	
Электрощитовые (5, 7)	2	Окрашивание масляной краской	21,98	Окрашивание масляной краской		-
				Грунтовка и шпаклевка ПГП перегородок		
				Затирка монолитных поверхностей		
План 1 этажа						
Тамбур (2)	3	Грильято (60х60) RAL 7024, Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска RAL 7024	13,0	Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	8,32	КМ0
				Штукатурка вентшахт "Жалюзи тип", КМ-0 RAL Design 060 70 05	7,53	
				Грунтовка, окрашивание краской RAL 7024	0,79	
				Грунтовка и шпаклевка ПГП перегородок 0,2 слоя	59,79	
				Штукатурка вентшахт "Жалюзи тип", КМ-0 RAL Design 060 70 05	55,32	
				Шпаклевка 0,2 слоя, Грунтовка, окрашивание краской RAL 7024	4,47	
Тамбуры (1, 4, 5)	3	Потолок кубообразный реечный (50х50 RAL 8003), Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска RAL 8003	34,80	Штукатурка улучшенная, по сетке, Грунтовка Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 1200х600	93,07	КМ0
				Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	10,02	
				Штукатурка вентшахт "Жалюзи тип", КМ-0 RAL Design 060 70 05	75,54	
				Грунтовка, окрашивание краской RAL 8003	7,51	
				Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	25,77	
				Штукатурка вентшахт "Жалюзи тип", КМ-0 RAL Design 060 70 05	11,46	
				Керамогранитная плитка ITALON Method 300х1200	12,13	
				Грунтовка, окрашивание краской RAL 8003	2,18	
				Грунтовка и шпаклевка ПГП перегородок 0,2 слоя	35,71	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 1200х600	13,76	
				Штукатурка вентшахт "Жалюзи тип", КМ-0 RAL Design 060 70 05	18,72	
				Грунтовка, окрашивание краской RAL 8003	3,23	
Лифтовый холл (6)	4	Грильято (60х60) RAL 7024, Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска RAL 7024	10,20	Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	21,80	КМ0
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 1200х600	12,16	
				Штукатурка вентшахт "Жалюзи тип", КМ-0 RAL Design 060 70 05	7,72	
				Грунтовка, окрашивание краской RAL 7024	1,92	
				Грунтовка и шпаклевка ПГП перегородок 0,2 слоя	29,35	
				Керамогранитная плитка ITALON Method 300х1200	10,80	
				Штукатурка вентшахт "Жалюзи тип", КМ-0 RAL Design 060 70 05	16,17	
				Грунтовка, окрашивание краской RAL 7024	2,38	
Коридор (7)	4*	Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска КМ-0, RAL 9001	27,40	Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	26,04	КМ1
				Акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05	25,47	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01	0,57	
				Грунтовка и шпаклевка ПГП перегородок 0,2 слоя	112,58	
				Акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05	106,74	
				Акриловая фактурная краска КМ-0 RAL Design 060 70 05	3,36	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01	2,48	

Ведомость отделки помещений (продолжение)

Наименование или номер помещения	Тип отделки	Вид отделки элементов интерьеров: Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	Примечание
Лестничная клетка (3)	5	Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска КМ-0, RAL 9001	17,02	Штукатурка улучшенная, по сетке, Грунтовка	26,68	КМ0
				Шпаклевка 0,2 слоя, Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	24,71	
				Шпаклевка 0,2 слоя, Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	1,97	
				Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	39,27	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	37,38	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	1,89	
Колясочная (8)	6	Грильято (60х60) RAL 7024, Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска RAL 7024	11,94	Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	67,60	-
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 1200х600	37,34	
				Штукатурка вентшахт "Жалюзи тип", КМ-0 RAL Design 060 70 05	24,88	
				Акриловая краска RAL 7024	5,38	
				Грунтовка и шпаклевка ПГП перегородок 0,2 слоя	8,82	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 1200х600	8,19	
				Акриловая краска RAL 7024	0,63	
ПЗИ (9)	7	Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска КМ-0, RAL 9001	3,88	Керамическая плитка на клее	37,91	-
				Гидроизоляционная мастика	28,96	
				Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	8,23	
Помещения собственников	5*	-	-	Штукатурка улучшенная, грунтовка и шпаклевка	210,58	-
				Штукатурка улучшенная, по сетке, грунтовка и шпаклевка	109,53	
				Затирка швов ПГП и грунтовка	326,54	
План 2-17 этажей (16 шт.)						
Тамбур (3)	8	Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска КМ-0, RAL 9001	73,92	Штукатурка улучшенная, по сетке, Грунтовка	191,36	КМ0
				Шпаклевка 0,2 слоя, Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	185,12	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01	6,24	
				Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	111,84	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	107,73	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01	4,11	
Коридор (1), тамбур (4) Лифтовый холл (2)	9	Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска КМ-0, RAL 9001	977,28	Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	921,60	КМ1 для коридора КМ0 для тамбура КМ0
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 1200х600	863,04	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	758,56	
				Грунтовка и шпаклевка ПГП перегородок 0,2 слоя	1962,88	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	1760,39	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 1200х600	138,33	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 1200х600	64,16	
Лестничная клетка (5)	5	Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска КМ-0, RAL 9001	263,33	Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	327,84	КМ0
				Шпаклевка 0,2 слоя, Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	313,92	
				Шпаклевка 0,2 слоя, Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	13,92	
				Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	366,40	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	350,53	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	15,87	
Помещения собственников	5*	-	-	Штукатурка улучшенная, грунтовка и шпаклевка	2286,88	-
				Штукатурка улучшенная, по сетке, грунтовка и шпаклевка	9140,13	
				Затирка швов ПГП и грунтовка	10927,84	
План 18 этажа						
Лестничная клетка (5)	5	Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска КМ-0, RAL 9001	16,46	Штукатурка улучшенная, по сетке, Грунтовка	20,07	КМ0
				Шпаклевка 0,2 слоя, Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	19,20	
				Шпаклевка 0,2 слоя, Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	0,87	
				Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	22,48	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	21,49	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	0,99	
Тамбур (3)	8	Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска КМ-0, RAL 9001	4,62	Штукатурка улучшенная, по сетке, Грунтовка	11,65	КМ0
				Шпаклевка 0,2 слоя, Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	11,26	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01	0,39	
				Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	6,86	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	6,60	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01	0,26	

Ведомость отделки помещений (окончание)

Наименование или номер помещения	Тип отделки	Вид отделки элементов интерьеров: Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	Примечание
Коридор (1), тамбур (4) Лифтовый холл (2)	9	Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска КМ-0, RAL 9001	917,28	Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	56,36	КМ1 для коридора КМ0 для тамбура КМ0
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 1200х600	10,19	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	46,17	
				Грунтовка и шпаклевка ПГП перегородок 0,2 слоя	130,10	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	107,61	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	8,48	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 1200х600	4,01	
Помещения собственников	5*	-	-	Штукатурка улучшенная, грунтовка и шпаклевка	142,93	-
				Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка и шпаклевка	65,01	
				Затирка швов ПГП и грунтовка	682,99	
План 19 этажа						
Тамбур (3)	10	Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска КМ-0, RAL 9001	4,50	Штукатурка улучшенная, по сетке, Грунтовка	11,70	КМ0
				Шпаклевка 0,2 слоя, Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	11,31	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01	0,39	
				Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	6,38	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	6,12	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01	0,26	
Коридор (1), тамбур (4) Лифтовый холл (2)	9	Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска КМ-0, RAL 9001	917,28	Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	80,69	КМ1 для коридора КМ0 для тамбура КМ0
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 1200х600	14,95	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	65,74	
				Грунтовка и шпаклевка ПГП перегородок 0,2 слоя	170,71	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	154,99	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	11,71	
				Керамогранитная плитка ESTIMA Mid M01 1200х600	4,01	
Лестничная клетка (5)	5	Грунтовка, шпаклевка 0,2 слоя Акриловая краска КМ-0, RAL 9001	16,46	Шпаклевка 0,2 слоя, Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	26,22	КМ0
				Шпаклевка 0,2 слоя, Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	25,35	
				Шпаклевка 0,2 слоя, Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	0,87	
				Шпаклевка монолитных поверхностей стен 0,2 слоя, грунтовка	30,73	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	29,74	
				Акриловая фактурная краска КМ-0, RAL Design 060 70 05	0,99	
Помещения собственников	5*	-	-	Штукатурка улучшенная, грунтовка и шпаклевка	189,11	
				Штукатурка улучшенная по сетке, грунтовка и шпаклевка	86,04	
				Затирка швов ПГП и грунтовка	943,93	
План технического чердака						
Лестничная клетка (5)	5	Окрашивание водно-дисперсионной краской	32,22	Окрашивание водно-дисперсионной краской	81,97	КМ0
				Штукатурка	30,08	
				Затирка монолитных поверхностей	519	
Технический чердак (9)	11	-	-	Штукатурка	203,52	-

1. Типы полов и отделки зеркированы на листах 77-83.
2. В экспликации полов для 2-19 этажей и ведомости отделки для 2-17 этажей даны значения на все рассматриваемые этажи (18 шт. и 16 шт. соответственно)
3. Гидроизоляцию в помещениях ИТП, насосной, ПЗИ завести на стены на 200 мм.
4. Полы на незадымляемых лоджиях выполнить с уклоном.
5. Полы в входных площадках со 2 этажа выполнить бетонным стяжку (тип пола 9) поверх монолитной балки для выравнивания уровня пола.
7. Подвесной потолок на 19 этаже выполнить на +3,300 от уровня чистого пола (отм. +58,800), подвесной потолок на 2-18 этажах выполнить на +2,500 от уровня чистого пола, подвесной потолок на 1 этаже выполнить на +3,620 от уровня чистого пола (отм. +3,620)
8. Отделочные материалы для стен, потолка, покрытия полов, противопожарные двери должны отвечать требованиям соответствующих технических регламентов (иметь декларации соответствия по пожарной безопасности (СТБ)), подтверждающих класс пожарной опасности отделочных материалов и предел огнестойкости дверей противопожарных.
9. При выполнении полусухой стяжки, по периметру помещений выполнить укладку ленты Полифом
10. Класс пожарной опасности отделочных материалов на пути эвакуации в подвале обеспечить не выше:
для стен, потолка
- в лестничных клетках, лифтовых холлах - КМ2.
- в общих коридорах, холлах - КМ3.
для покрытия полов
- в лестничных клетках, лифтовых холлах - КМ3
- в общих коридорах, холлах - КМ4.
9. Класс пожарной опасности отделочных материалов на пути эвакуации с 1по 19 этажи обеспечить не выше:
для стен, потолка
- в лестничных клетках, лифтовых холлах - КМ0.
- в общих коридорах, холлах - КМ1.
для покрытия полов
- в лестничных клетках, лифтовых холлах - КМ1.
- в общих коридорах, холлах - КМ2.
Класс пожарной опасности отделочных материалов подтвердить сертификатом соответствия

5	-	Зам	171-24		12.24	03-2023-АР2	
3	-	Зам	118-24		08.24	"Многоквартирный дом поз. 12 (с встроенными нежилыми помещениями), расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Лиде(на на земельном участке с кадастровым номером 423.01.004.3601.255"	
Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата		
Разработал		Докучаев			08.23	Жилой дом	Стадия / Лист / Листов
Проверил		Вершалович			08.23		Р / 85
Н.контроль		Ивонова			08.23	Экспликация полов. Ведомость отделки помещений	ООО "ЭкспертПроект"
ГИП		Дмитрова			08.23		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3х4