

# ООО «ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ ПАО «ОРЕЛСТРОЙ»

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение очередных режимно-наладочных испытаний на паровых и водогрейных котлах и оборудовании химводоподготовки в котельной №3 обособленного подразделения производства №3, расположенной по адресу :г. Орел, ул. Раздольная, д.101.

1.	Тип и количество котлов, подлежащих режимной наладке	Паровой котел ВАНР 12 2000 НРЕС – 1 шт Паровой котел ВАНР 12 1500 НРЕС – 1 шт Водогрейный котел RENDMAX R3410 – 3 шт
2.	Оборудование химической подготовки воды	Установка умягчения воды типа AquaHard SFL 0/020-5200/ТС
3.	Используемое топливо	Природный газ
4.	Технические характеристики котлов	Согласно технической документации на котлы завода-изготовителя или поставщика оборудования
5.	Технические характеристики установки умягчения	Согласно технической документации на установку завода-изготовителя или поставщика оборудования
6.	Объем режимно-наладочных испытаний котлов	Подготовительные работы. Экспериментальные работы. Балансовые испытания с разработкой отчета и выдачей режимных карт
7.	Требования к проведению режимно-наладочных испытаний	Наличие программы проведения работ, составление отчета, разработка режимных карт. КПД котла и удельный расход газа должны соответствовать паспортным значениям и автоматически обеспечиваться во всем диапазоне нагрузок. При этом котел должен обеспечивать безопасный режим работы
8.	Основание для выполнения работ	Договор подряда на выполнение режимно-наладочных работ на котлах и установке умягчения воды
9.	Срок выполнения работ	Не более 20 рабочих дней с даты подписания сторонами договора подряда на выполнение работ
10.	Обеспечение материальными ресурсами	Подрядчик по договору подряда
11.	Ответственность за соблюдение персоналом Подрядчика требований по охране труда и промбезопасности при проведении работ	Несет Подрядчик
12.	Требования к персоналу Подрядчика	Персонал Подрядчика должен быть аттестован в установленном порядке в органах Ростехнадзора и иметь соответствующий допуск к проведению наладочных работ.
13.	Требования к Подрядчику	Наличие необходимых разрешительных документов, предусмотренных законодательством РФ.
14.	Гарантийные обязательства Подрядчика	Не менее 3-х лет после окончания наладочных работ Подрядчик обеспечивает выполнение гарантийных обязательств за свой счет.

Главный инженер



А.П. Андрущенко.