

Дефектная ведомость

Устройство площадки под стоянку перед офисом ООО «Орел-ЖЭК» по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 155 А

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	м. пог.	19,4
2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2	м ³	36
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м ³	7,2
4	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м ³	36
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м ³	18
6	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см	м ²	180
7	Приготовление битумной эмульсии: класса ЭБК-3	т	0,01
8	Розлив вяжущих материалов	т	0,01
9	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м ²	155
10	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	м ²	155
11	Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	т	18,8
12	Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	т	18,8
13	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	26
14	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч.	30
15	Погрузчики фронтальные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч.	26
16	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч.	30
17	Экскаваторы-планировщики на тракторе, емкость ковша 0,8 м3	маш.-ч.	26

Составил: Инженер ПТО ООО "Орел-ЖЭК"



Магламян М.Г.

Проверил: главный инженер ООО "Орел-ЖЭК"



Труфанова Т.В.