

Наименование программного продукта: "Мастер сметных расчетов" v11.11, г. Орел, тел. +7 (910) 747-08-01

Стройка:
Объект:
Шифр:

МКР Болховский (придомовая территория)
МКР Болховский (придомовая территория)

Форма № 16 (им.Горностаева В.Е.)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

На устранение дефектов по адресу: **МКР Болховский (придомовая территория)**
Дефектная ведомость от 30.05.2025

Основание:

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

Базисная цена
195,10
4,12
489,50

Текущая цена
1 845,65 тыс.руб
156,52 тыс.руб
489,50 чел.-ч

Составлен в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на: март 2024 года, Индексы пересчета: ПАО "Орелстрой" (ремонт)
Наименование и редакция СНБ:

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Единичная расценка, руб.	Поправочные коэффициенты, нормы НР и СП	Цена за единицу, руб.	ВСЕГО, в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО, в уровне цен март 2024 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Придомовая территория

1	68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (бетонная отмостка)	100 м3 конструкций	1,4295	2 560,19			5 685	68-12-5	121 467
		953*0,15/100 = 1,4295								
		ОЗП			634,20		634,20	907	38	34 450
		ЭММ			1 925,99		1 925,99	2 753	9,3	25 605
		в т.ч. ЗПМ			229,33		229,33	328	19,8	6 491
		НР от ФОТ		104 %			898,07	1 284	99%	40 532
		СП от ФОТ		60 %			518,12	741	51%	20 880
		Затраты труда рабочих	чел-ч	77,72	77,72		77,72	111,10		
		Всего по позиции						5 685		121 467
2	Т03-21-001-5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км								
		142,95*2,4 = 343,08	1 Т ГРУЗА	343,08	6,84			2 347		16 708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭММ			6,84			2 347		16 708
		Всего по позиции			6,84			2 347	7,12	16 708
3	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7)	100 м3 материала основания (в плотном теле)							
	Расчет объема	953*0,2/100 = 1,906		1,906	2 349,28			7 158	27-04-001-1	95 368
		ОЗП			127,02 *1,15		146,07	278	38	10 580
		ЭММ			2 186,56 *1,25		2 733,20	5 209	9,3	48 448
		в т.ч. ЗПМ			179,05 *1,25		223,81	427	19,8	8 446
		НР от ФОТ		142 %			525,23	1 001	122%	23 212
		СП от ФОТ		95 %			351,39	670	69%	13 128
		Затраты труда рабочих		15,72			18,08	34,46		
3,1	ПЕСОК-1	Песок гидронамывной карьер Сухочево МР Болховский (с доставкой)	чел-ч							
	Расчет Тек.цены	[885,71 / 7,56] + 2% Заг.скл = 119,5 * 7,56 = 903,42	м3	209,66	123,11		123,11	25 811	Тек. стоим. =	189 411
3,2	411-0001	Вода	м3	9,53	7,14		7,14	68	Тек. стоим. =	143
	Расчет Тек.цены	[14,19 / 7,56] + 3,1% Трансп + 2% Заг.скл = 1,98 * 7,56 = 14,97								
		Итого Ст.мат. по позиции						25 879		189 554
		Всего по позиции						33 037		284 922
4	27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщ.15 см) (отмостка) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7)	1000 м2 покрытия							
	Расчет объема	953/1000 = 0,953		0,953	195 989,17			17 287	27-06-002-17	426 341
		ОЗП			2 936,71 *1,15		3 377,22	3 218	38	122 303
		ЭММ			4 078,97 *1,25		5 098,72	4 859	9,3	45 189
		в т.ч. ЗПМ			560,47 *1,25		700,59	668	19,8	13 220
		НР от ФОТ		142 %			5 790,49	5 518	122%	165 338
		СП от ФОТ		95 %			3 873,92	3 692	69%	93 511
		Затраты труда рабочих		344,28			395,92	377,31		
4,1	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	чел-ч							
	Расчет Тек.цены	[11 900 / 7,56] + 3,1% Трансп + 2% Заг.скл = 1655,33 * 7,56 = 12514,29	м3	0,18107	832,70		832,70	151	Тек. стоим. =	2 266
4,2	БРП-2.87	Бетон тяжелый на гранитном щебне В22,5 F150 М300 Ф150 (в летнее время)	м3	194,412	946,93		946,93	184 095	Тек. стоим. =	1 375 735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчет Тек.цены	[6 729,07 / 7,56] + 3,1% Трансп + 2% Заг.скл = 936.03 * 7.56 = 7076.39								
		Итого Ст.мат. по позиции						184 246		
		Всего по позиции						201 533		1 804 342
5	27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7)	1000 м2 покрытия	-0,953	9 272,46				27-06-002-18	
		ОЗП			51,95	*1,15*5	298,71	-1 439	38	-37 258
		ЭММ			46,47	*1,25*5	290,44	-285	9,3	-10 817
		в т.ч. ЗПМ			14,24	*1,25*5	89,00	-277	19,8	-2 574
		Материальные ресурсы			9 174,04	*5	-0,01	-85	7,56	-1 679
		НР от ФОТ		142 %			550,55	0	122%	0
		СП от ФОТ		95 %			368,32	-525	69%	-15 245
		Затраты труда рабочих	чел-ч	6,09			35,02	-33,37		-8 622
5,1	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта								
	Расчет Тек.цены	[11 900 / 7,56] + 3,1% Трансп + 2% Заг.скл = 1655.33 * 7.56 = 12514.29	м3	-0,04765	832,70		832,70	-40	Тек. стоим. =	-596
5,2	БРЛ-2.87	Бетон тяжелый на гранитном щебне В22,5 F150 М300 Ф150 (в летнее время)	м3	-48,603	946,93		946,93	-46 024	Тек. стоим. =	-343 934
	Расчет Тек.цены	[6 729,07 / 7,56] + 3,1% Трансп + 2% Заг.скл = 936.03 * 7.56 = 7076.39								
		Итого Ст.мат. по позиции						-46 064		-344 530
		Всего по позиции						-47 503		-381 788
		Итого по разделу:						195 099		1 845 651

в том числе:

Прямые затраты

183 070 1 512 917

Накладные расходы (НР)

7 278 213 837

Сметная прибыль (СП)

4 751 118 897

Итого с НР и СП

195 099 1 845 651

Всего по локальной смете:

195 099 1 845 651

